

## 一、前期文件確認單:專案部

由業務將相關文件統整好放到執行資料夾(依照表單內容 / 圖片放置不同的資料夾內)

資料夾:2D/3D/Contract/From Client/LOGO/ORDER/PROPOSAL/施工圖(估價)/參考資料

## 二、製作施工圖確認單:專案部

由業務將相關需求及客戶注意事項填入表格(OM Checklist)

## 三、工務部確認補充:工務部

因應不同設計及需求提供建議

## 四、施工圖製作好，相關人員檢核:設計部

建立捷徑到排圖單\_改圖單

3D 設計部/ 視覺設計部/ 專案部/ 工務部

數位行銷部/ 數位設計部

---

## (台灣場 OMC 的表格前置確定套圖)

四面開攤位，要確認攤位面開方向

請注意預留所有電視及產品走線要打通。

有加高地台須附插座對位圖 / 燈箱相對位置

桌面是否要線孔蓋(先標示挖洞)

過重特殊產品如需置於地台或櫃子上，需註明重量，並註記加強該區結構承重。

吊點圖另外跑一頁，不與結構混合/ 要跑面向示意圖 & 相對位置圖 ( 下面沒有結構 & 下面有結構)/ 離地高度

LED 暈光請附上製式燈槽小圖說明細節

電視訊號源需標註 USB 或 HDMI，留線位置請標示

| 台灣區-外場                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 案場地點 / 樓層                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進撤場日期 & 時間 (日進 / 夜進 / 可進天數)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸貨地點 至 案場地點 距離                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 案場地點任何會經過的門，玄關，電樣 .....等尺寸 (高 & 寬 & 深) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆除頁面 / 木工頁面 / 水電頁面 / 地毯頁面 皆獨立標示        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現場原有物是否需清除? (另報費用 & 工時)                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 台灣展攤案：場域環境前置作業指南

台灣案件的 OMC 表單撰寫，核心在於\*\*「場域適應性」\*\*。在規劃結構與材質前，必須先判斷案件屬於「館內展」或「館外活動」。

### 一、館內案（世貿、南港展覽館）：嚴格遵循官方手冊

館內案的重點在於「合規性」，任何違規都可能導致罰款或無法送電。

- **電力配線：**務必核對大會規定的用電申請上限及配電位置。
- **消防安全：**確保材質符合防焰等級，且結構不得遮擋消防栓、偵煙器或逃生出口。
- **柱體結構：**若展位內包含館內大柱，需確認柱體包覆限制（如：不可鑽孔、需留維修口）。

### 二、場外案（飯店、商業空間、戶外）：著重現地保護與動線

場外案變數極多，前置作業必須包含精準的\*\*「場勘紀錄」\*\*：

- **進場限制（物流動線）：**

- **高度與寬度：** 測量貨梯、出入口、走道的淨高與淨寬，確保結構件（如大牆、展櫃）進得去。
- **卸貨規範：** 確認指定卸貨口、搬運時間限制及是否需申請路權。
- **建物保護：**
  - **非破壞原則：** 展牆與原建築牆面必須保持安全間距，不可直接觸碰或鑽孔。
  - **地材保護：** 確認現場地板材質，決定是否需鋪設保護板或防護地墊。
- **天花板與障礙物：** \* 丈量現場淨高，避開輕鋼架、吊燈、噴淋頭或既存的懸吊裝置。
  - 確認地面平整度，若有高低差需在結構底座進行調整。

### 💡 執行檢查 SOP

| 檢查項目 | 館內案 (Exhibition Hall) | 場外案 (Off-site Event)   |
|------|-----------------------|------------------------|
| 首要任務 | 研讀大會技術手冊              | 進行現場精確丈量 (Site Survey) |
| 結構重點 | 消防分區、限高、電力申請          | 地面平整度、牆面保護、天花障礙物       |
| 物流動線 | 統一裝潢時間、貨梯排隊           | 貨梯限高、指定進出口、吊車空間        |
| 施工限制 | 配合大會指定清運與工時           | 配合場地（如百貨/飯店）深夜施工規範     |



(現場狀況範例)